SunProof

Aflați de ce s-a oprit invertorul înainte să trimiteți echipa.

REȚEA · BATERIE · FACTURĂ

Alex & David · AI Validation Bootcamp, Challenge 1 · 25 octombrie 2026

01 · PROBLEMA

386.000 de prosumatori. 4 din 10 au baterie. Nimeni nu verifică dacă merg cum trebuie.

Prânz · peste 253 V

Invertoarele se opresc singure, iar clientul sună la furnizor.

Seara · energie de 8× mai scumpă

Multe baterii stau pline exact când ar trebui să livreze.


Factura · Legea 160/2026

Fiecare factură neclară devine o reclamație.

Sursă: ANRE, 31 august 2026 (385.791 prosumatori, 151.040 cu stocare) · SunProof · 2

02 · NIMENI NU ARE DOVEZI

Instalatorul zice că e rețeaua. Distribuitorul zice că e invertorul.



5 case aproape de transformator: produc normal

6 case la capătul străzii: oprite în același minut, 257 V

„Când tensiunea din rețea depășește 253 V, echipamentele prosumatorilor se opresc automat.” APCE

„Au venit de 15–20 de ori fără să pună un diagnostic clar.” Prosumator, forum Softpedia

Cartier simulat Dumbrăvița, 11 case pe același post de transformare · SunProof · 3

03 · CE NE-AU SPUS ÎN INTERVIURI

Toți ajung la furnizor.

„Când îi sare invertorul la prânz sau îi vine factura, omul nu știe cine e distribuitorul și cine e furnizorul, el ne sună pe noi, că de la noi îi vine factura.”

FURNIZOR DE ENERGIE

„Suni la distribuție, ăia îți zic că la ei rețeaua e în parametri și să-mi verific invertorul. Rămâi la mijloc ca prostul și pierzi curentul în cele mai bune ore.”

PROSUMATOR, 6 KWP + BATERIE

„Un furnizor nu cumpără că aveți voi o aplicație frumoasă, cumpără doar dacă îi puneți pe masă ROI-ul.”

MENTOR #1, BUSINESS B2B

04 · CE FACE SUNPROOF

Citim datele invertorului și ale contorului și răspundem la 3 întrebări.

01

Rețea sau instalație?

Vecinii se opresc în același minut: e rețeaua, iar dosarul PDF pentru distribuitor e gata. Se oprește doar casa ta: alertă pe Telegram pentru tehnician.

02

Bateria e blocată seara?

Setarea reală din invertor, comparată cu ce a vrut clientul. Diferența, în lei pe lună.

03

Factura e corectă?

Invertor, contor și factură, comparate după Legea 160/2026.

Fără hardware nou. Fără parola invertorului. Doar citim.

05 · DEMO LIVE

Un caz, trei ecrane.

/harta

Harta furnizorului

Andrei, Dumbrăvița: 6 din 11 vecini opriți, 257 V

→

/triaj

Analiza detaliată

Elena, Mihai, Dan: setare, baterie, factură

→

/prosumator

Ce vede clientul

Pagina se deschide pe momentul opririi

Rezervă: demo-sunproof.mp4, 68 de secunde · SunProof · 6

06 · DOVADA

Pe 81 de case simulate, în 8 cartiere.

81/81 rețea sau echipament, date la 1 minut (80/81 la 5 minute, din cloud)	**0 din 60** alarme false pe case sănătoase	**81/81** baterie și factură, fiecare
6.750 lei pe lună, deplasări inutile evitate (15 cazuri de rețea × 450 lei)	**982 lei** pe lună, pierduți de furnizor din 7 baterii setate greșit	**1.408 lei** de corectat pe 5 facturi greșite

Producția solară e reală (PVGIS), tensiunea e simulată. Cifrele arată că logica e corectă, nu performanța pe case reale.

Evaluare rulată pe 25.10.2026, scripts/evaluate_proof.py · SunProof · 7

07 · CINE PLĂTEȘTE

Furnizorul de energie, per casă de prosumator. Pentru client e gratuit.

Echipe O&M	Tehnicianul merge doar unde chiar e un defect.
Call center	Operatorul primește explicația gata scrisă.
Vârful de seară	Mai multă energie livrată seara din bateriile clienților.
Retenție	Clientul cu baterie, cel mai valoros, are un motiv să rămână.

08 · CE URMEAZĂ

În 3 luni: conectori Huawei FusionSolar și Fronius (doar citire) și un pilot pe 50–100 de case din același cartier.

CE CEREM

Un furnizor sau o firmă de O&M pentru pilot.